

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕОМИР»**

Член саморегулируемой организации : АС«Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр» СРО-И-037-18122012

Заказчик – Гришин А.Н.

Технический отчет

о топографо-геодезических работах на объекте:

**Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная,
Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала
в районе улиц Сырская и Индустриальная**

2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕОМИР»**

Член саморегулируемой организации : АС«Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр» СРО-И-037-18122012

Заказчик – Гришин А.Н.

Технический отчет

о топографо-геодезических работах на объекте:

**Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная,
Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала
в районе улиц Сырская и Индустриальная**

Директор



А.П. Меркулов

2021 г.

Содержание

Обозначения	Наименование	Примечание
1.	Текстовая часть	
1.1	Общие сведения	
1.2	Краткая физико-географическая характеристика района работ	
1.3	Геодезическая изученность	
1.4	Сведения о методике и технологии выполнения работ	
1.5	Акт камерального контроля и приемки работ	
1.6	Полевой контроль	
1.7	Заключение	
2	Текстовые приложения	
2.1	Техническое задание на топографо-геодезические работы	
2.2	Приложение к техническому заданию	
2.3	Заявление в Управление строительства и архитектуры Липецкой области	
2.4	Программа на производство ТГР	
2.5	Свидетельство о поверке тахеометра	
2.6	Копия сертификата программного продукта CREDO	
2.7	Свидетельство о допуске к определенному виду работ	
2.11	Выписка из реестра членов АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» СРО-И-037-18122012 от 19 июня 2014	
3	Графические приложения	
3.1	Схема планового съемочного обоснования	
3.2	Карточка пунктов обоснования	
3.3	Картограмма топоработ	
3.4	Отдельно приложен топографический план в масштабе 1:500 - бумажный носитель - электронный носитель	

[illegible]

1.1 Общие сведения

Топографо-геодезические работы для разработки проектной документации по объекту: Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная, на основании свидетельства о допуске: АС«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» СРО-И-037-18122012 от 19 июня 2014 Топографо-геодезические работы выполнялись специалистами ООО «Геомир» в период с 10.05.2019 г. по 15.06.2019 . Инженером геодезистом Никитин А.А..

Камеральная обработка материалов топографических работ проводилась в период 27.04.2021 г. по 23.05.2021 . Инженером геодезистом Никитин А.А. Топографо-геодезические работы производились в соответствии с требованиями нормативных документов:

1. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Москва, 1997г.
3. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
4. СП 11-104-97 часть II. «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»
5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГКИНП-02-033-82.
6. "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500" Москва Недра"1989г.
7. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

Система координат – МСК-48

Система высот - местная

Состав и объемы выполненных топографо-геодезических работ приведены в таблице №1.

Таблица №1

Наименование видов работ	Объем работ в натуральном выражении		Примечание
	Единицы измерений	Количество	
1	2	3	4
1. Теодолитные ходы	км	0,54	
2. Техническое нивелирование	км	0,54	
3. Съемка текущих изменений М 1:500	га	1.5	

Взам инв №	Подп и дата	№11-25-02-2020								
		Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подп	Дата	Стадия	Лист	Листов
Инв № подл		Геодезист		Никитин		05.21	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		4	9
		Руководитель		Меркулов		05.21				
								ООО «Геомир»		

1.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ.

Участок расположен в г. Липецке; рельеф наклонный.

Климат с теплым летом и морозной зимой. Средняя температура воздуха за год составляет $+4.1 - 5.1$ °С. Среднемесячная температура самого тёплого месяца (июля) составляет $+18.9 - 20.2$ °С. Абсолютный минимум температуры воздуха по области составляет $-37-42$ °С, абсолютный максимум $+36 - 39$ °С. Тёплый период года наступает в начале апреля и заканчивается в начале ноября.

Общая продолжительность положительной температуры воздуха составляет 215-225 дней в году, а морозный период – 140-150 дней в году. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется от 450 до 500 мм. За холодный период года (ноябрь- март) выпадает осадков 135 – 145 мм, за тёплый 310 – 380 мм.

Максимальной толщины снежный покров достигает в среднем 20-34 см и залегает в продолжении 125- 135 дней. Глубина промерзания грунта 1.4 – 1.8 м.

Преобладающее направление ветра летом – северо-западное; зимой юго-западное. Средняя скорость ветра составляет 3-5 м/сек.

Инв № подл	Подл и дата	Взам инв №							Лист	
									№№11-25-02-2020	5
							05.21			
Изм	Кол	Лист	Лак	Подпись	Дата					

1.4.2 Топографическая съемка

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена с временных грунтовых реперов и точек съемочного геодезического обоснования тахеометром методом с определением пикетов в плановом и высотном положении электронным тахеометром: Nikon Nivo 5.M.

Рельеф изображен горизонталями с высотой сечения рельефа 0,5 метра.

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съемке, выполнены работы по плановой и высотной съемке выходов подземных коммуникаций на поверхность земли и съемка надземных коммуникаций.

1.4.3 Съёмка и обследование подземных коммуникаций.

На инженерно-топографические планы должны наноситься все существующие подземные, наземные и надземные сооружения (коммуникации). На участке выполнялась съемка и обследование подземных и надземных сооружений методами, применяемыми при горизонтальной и высотной съемке застроенных территорий. Работы по съемке и обследованию существующих подземных сооружений включали: сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях, рекогносцировочные обследования, поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность земли, плановая и высотная (нивелирование) съемки выходов подземных сооружений на поверхность земли.

Рядом с участком проходят газопровод, ЛЭП низкого напряжения, имеются асфальтовые покрытия. Все заснятые подземные коммуникации нанесены на план и вычерчены в соответствующих условных знаках (изд.1989г.)

На планах отметки у колодцев даны в виде дроби:

- в числителе - отметка обечайки колодца;
- в знаменателе — отметка верха трубы водопровода, низ лотка колодца канализации.

Коммуникации нанесены по внешним признакам, полнота отображения подземных сооружений и технических характеристик сетей на плане уточнены в эксплуатирующих организациях.

Инв № подл	Подп и дата	Взам инв №							Лист
Изм	Кол	Лист	Лдх	Подпись	Дата	№№11-25-02-2020			7

по объекту: Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная

Топографо-геодезические работы выполнены инженером геодезистом Никитиным А.А. В ходе приемки были изучены и проанализированы материалы полевых измерений и их камеральной обработки:

Выполнение планово-высотной съемки в масштабе 1:500 с сечения рельефа 0,5м, га	1.5
--	-----

При камеральном обследовании качества инженерно-геодезических изысканий проверялось:

- соответствие выполненных работ техническому заданию;
- ведение полевой документации;
- выполнение камеральной обработки;
- проверка автоматической записи съемки электронного тахеометра и импортирование её в программный продукт CREDO (приложение 2.11.).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	- ведение полевой документации; - выполнение камеральной обработки; - проверка автоматической записи съемки электронного тахеометра и импортирование её в программный продукт CREDO (приложение 2.11.).				
					05.21	№11-25-02-2020	Лист
Изм	Куч	Лист	Лдк	Подпись	Дата		8

1.6 Полевой контроль

При полевом контроле произведено визуальное сличение топографического плана с местностью. Различий не выявлено. Выполнена контрольная съемка ситуации и рельефа с точки плановой съемочной сети.

При контроле съемки получены следующие результаты:

Расхождение	в см	Число пикетов	%
0 – 2		3	15
2 – 6		10	50
6 – 12		6	30
12 – 25		1	5
25 – 50		0	0
ИТОГО		20	100

Число предельных ошибок – 0, число грубых ошибок – 0.

1.7. Заключение

Результаты приемки законченных топографо-геодезических работ свидетельствуют о том, что топографическая съемка выполнена в соответствии с требованиями задания заказчика, действующих нормативно-технических документов и может служить основой для разработки проекта строительства.

Отчет составил

Никитин А.А.

Проверил

Меркулов А.П.



Взам инв №	
Подп и дата	
Инв № подл	

					05.21
Изм	Кол	Лист	Лак	Подпись	Дата

№№11-25-02-2020

Договор подряда №153

г.Липецк

«27» апреля 2021 г.

Гришин Андрей Николаевич, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель, в лице Меркулова Анатолия Павловича, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании Свидетельства серия 48 №001209110 выданного Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 27.09.2007г., свидетельства кадастрового инженера №48-10-02 от 09.11.2010г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение следующих работ:

1.1.1 Услуги по топографической съёмке земельного участка расположенного по адресу: Липецкая обл., г.Липецк жилой район ограниченный улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная.

1.2. Окончанием работ служит: принятие документов «Заказчиком» по акту приема – передачи работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. За выполненную работу, указанную в п. 1.1 договора «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» сумму в размере **27 000,00 рублей. (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек)**. Без НДС (Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 02.06.2014 г.)

• «Подрядчик» приступает к выполнению работ после авансового платежа – **17 000,00 рублей. (семнадцать тысяч рублей 00 копеек)** п.2.1. и обязуется выполнить их в течение: 30 рабочих дней с момента оплаты и подписания договора «Подрядчика» и предоставления «Заказчиком» исходных данных и документов, необходимых для выполнения работ.

2.2. В случае выявления в ходе геодезических работ пересечений или зазоров границ со смежными участками по вине других организаций, срок выполнения «Подрядчиком» договорных работ увеличивается на срок до момента приведения документов смежников в надлежащий вид;

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. При завершении работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» документы с приложением Акта сдачи – приемки работ.

3.2. Заказчик обязуется принять работу в течении 5 дней со дня получения документов, направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки Работ сторонами в течении 5 дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. В случае не оформления «Заказчиком» Акта сдачи-приемки работ и не предоставления официального отказа, работы по Договору считаются выполненными и принятыми.

3.5. В случае увеличения объемов свыше указанных в п.1.1.1., п.1.1.3. «Подрядчик» составляет дополнительный акт выполненных работ, согласно стоимости, которого «Заказчик» производит доплату.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае расторжения договора «Заказчиком» не по вине «Подрядчика», «Заказчик» возмещает «Подрядчику» стоимость понесенных затрат при выполнении данного вида работ.

4.2. В случае возникновения между «Заказчиком» и «Подрядчиком» споров и разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, стороны принимают меры к разрешению их путем переговоров между собой. При не достижении согласия разрешение споров осуществляется в судебном порядке.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно ГК РФ.

5. Особые условия

5.1. Сроком начала выполнения работ считается дата подписания договора «Подрядчика» и предоставления «Заказчиком» исходных данных и документов, необходимых для выполнения работ.

5.2. «Заказчик» обязан предоставить все правоустанавливающие документы (и приложения к ним) на свой земельный участок

5.3. Дата и время полевых работ по объекту определяется путем переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком», а в случае необходимости привлечения третьих лиц (представителей правообладателей смежных земельных участков, землеустроителей и специалистов сельских или районных администраций и т.д.) с их участием в указанных переговорах.

5.4. В случае неблагоприятных погодных условий, которые не позволяют использовать технические средства для проведения геодезической съемки дата и время работ переносятся при согласии всех заинтересованных сторон.

• «Заказчик» обязан показать в натуре представителю «Подрядчика» все поворотные точки границ своего участка, согласованные со смежными землепользователями, за достоверность положения которых он несет полную ответственность и обеспечивает доступ к ним (на основании Инструкции по межеванию земельных участков №ЕСДЗсм. От 04.06.02). При предоставлении «Заказчиком» документов, содержащих недостоверные данные, выявленные в ходе исполнения заказа, срок выполнения работ по договору продлевается до разрешения этих вопросов, а с «Заказчика» удерживается **20%** стоимости работ по договору, а при повторном выезде на участок «Заказчик» доплачивает **20%** стоимости работ.

5.6. В случае изменения границ земельного участка:

5.6.1. Если меняются границы земельного участка до оформления материалов, но не требуются дополнительные полевые работы, «Заказчик» доплачивает **20%** стоимости работ по договору.

5.6.2. Если меняются границы земельного участка до оформления материалов, и требуются дополнительные полевые работы, «Заказчик» доплачивает **40%** стоимости работ по договору.

5.6.3. Если меняются границы земельного участка после выдачи материалов «Заказчику», и требуются дополнительные полевые работы, «Заказчик» доплачивает **80%** стоимости работ по договору.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, прочих обстоятельств непреодолимой силы, изменение действующего законодательства (как федерального, так и местного) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В этих случаях срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действовали.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.3. Стороны установили, что настоящий договор, дополнительные соглашения, протоколы к нему, подписанные и переданные посредством электронной связи (отсканированные) имеют юридическую силу до обмена сторонами оригиналами указанных документов.

7. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Гришин А.Н.

Паспорт: 42 19 №235021 от 14.02.2020 выдан УМВД России по Липецкой области

Адрес: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Водопьянова, д.31 кв. 112

Телефон: 8-919-169-38-76

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Меркулов Анатолий Павлович

Адрес: 398059, Россия, г. Липецк, пр. Победы, д.7, офис.43

ИНН 482612167026, **ОГРН** 307482227000055

р/с 40802810901000059080 в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва

к/с 30101810000000000272, **БИК** 044525272

Телефон: 89205344024

E-mail: Geomir48@mail.ru

7. Подписи сторон:

от Заказчика

_____/Гришин А.Н. /



Начальнику управления строительства и
архитектуры Липецкой области

(Ф.И.О.)

Заявление

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМИР»

(полное наименование заявителя)

просит осуществить регистрацию выполнения перечисленных ниже видов топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по объекту (нужное подчеркнуть):

Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная

(полное наименование объекта)

Заказчик: Гришин А.Н.

(полное наименование заказчика)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМИР»
инженер-геодезист – Никитин Андрей Анатольевич

Договор, на основании которого будут выполняться топографо-геодезические работы

№153 от 27.04.2021 г.

(реквизиты контракта, договора)

Номер выписки из реестра: 4528/2018 от 06.07.2018 г.

(номер и дата выдачи)

№ п/п	Наименование видов работ по ТГ работам	Сроки выполнения работ		Объем работ	Стоимость работ
		начало	окончание		
1	Съемка текущих изменений в М 1:500	27.04.2020 г.	27.05.2020 г.	-	27 000 руб.

Приложения:

1) Копия договора

2) Техническое задание

3) Приложение к техническому заданию

4) Программа на производство топографо-геодезических работ

Руководитель заявителя:



Меркулов А.П.

(Ф. И. О.)

ООО «ГЕОМИР»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГЕОМИР»

Гришин А.Н.

Меркулов А.П.



Договор №153

ПРОГРАММА

инженерно-геодезических изысканий

для подготовки проектной документации по объекту:

Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами
Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским
мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и
Индустриальная

Общие сведения

Объект: Липецкая обл., г.Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная

Местоположение: г. Липецк,

1.1 Заказчик: Гришин А.Н.

1.2 Цель изысканий: производство инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации и выполнение топографической съемки (текущих изменений) местности в М1:500.

2 Краткая физико-географическая характеристика района работ

2.1 Участок топографической съемки, расположенный в районе г.Липецка, представляет собой площадку с застроенной территорией по ул. Ленина .

Рельеф местности равнинный.

2.2 Город Липецк расположен в полосе умеренно-континентального климата с теплым летом и морозной зимой. Средняя температура воздуха за год составляет $+(14,4)^\circ\text{C}$. Среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) составляет $+(25,6)^\circ\text{C}$, среднемесячная температура самого холодного месяца (января) составляет минус $11,2^\circ\text{C}$. Абсолютный многолетний минимум температуры воздуха составляет минус $(38,4)^\circ\text{C}$, абсолютный максимум $+(40,7)^\circ\text{C}$. Теплый период года наступает в начале апреля и заканчивается в начале ноября. Общая продолжительность положительной температуры воздуха составляет 215–225 дней в году, а морозный период – 140–150 дней в году. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 528 мм. За холодный период года (ноябрь-март) выпадает осадков 164 мм, за теплый - 364 мм. Максимальной толщины снежный покров достигает в среднем 20-34см и залегает в продолжение 125-130 дней. Глубина промерзания грунта 1,6м.

2.3 Преобладающее направление ветра летом –западное; зимой – юго-западное. Скорость ветра составляет, в среднем 4,2 м/с.

2.4 Опасных природных и техноприродных процессов не наблюдается.

3 Сведения о ранее выполненных работах

На участке работ топографическая съёмка М 1:500 выполнялась на жестких планшетах в местной системе координат, корректированную различными организациями в разное время.

4 Виды, объёмы и методика инженерно-геодезических изысканий

4.1 На основании технического задания заказчика, , решается задача по созданию топографического плана в М1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5м.

Геодезические изыскания выполнить на территории согласно ситуационного плана и технического задания.

4.2 В качестве исходного планово-высотного обоснования использовать пункты полигонометрии. Работа по развитию планово-высотного съёмочного обоснования планируется с использованием аппаратуры геодезической спутниковой LEICA GS08PLUS.

Топографическую съёмку (текущих изменений) на застроенной территории выполнить по материалам съёмки ранее выполненных работ методом наземной топографической съёмки, путем визуального сличения плана с местностью, съёмкой недостающих контуров с точек ПВО полярным способом с применением электронного тахеометра, аппаратуры геодезической спутниковой.

Составление плана М1:500 выполнить в формате DWG в программе AutoCAD.

Система координат: Местная г. Липецк

Система высот: Местная г. Липецк

4.3 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

а) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ.

- б) СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
- в) СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
- г) Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГКИНП-02-033-82.
- д) ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям.
- е) ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации».
- ж) ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения».
- з) «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» Москва «Недра» 1989г.
- и) Правила техники безопасности при топографо-геодезических работах. (утверждено Коллегией ГУГК СССР 09.02.1989 № 2/21).
- к) СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

5 Охрана труда

5.1 Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций для топографо-геодезических работ.

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ, до выезда на объект проводит инструктаж по технике безопасности, проверяет готовность транспортного средства к перевозке людей и грузов. По прибытии на объект выявляет опасные участки, линии электропередач, автомобильные дороги, железнодорожные пути (и т. д.) и проводит инструктаж со всеми работниками, участвующими в производстве работ. При необходимости оформить «наряд-допуск» на производство работ.

6 Организация изысканий

6.1 Инженерно-геодезические изыскания планируется провести в составе одной бригады.

6.2 Полевая бригада будет доставляться до объекта транспортом ООО «ГЕОМИР»», оборудованным для перевозки инструмента и людей.

7 Выпуск технической документации

7.1 Выпуск предварительных материалов не предусмотрен.

7.2 Отчет сдается:

- а) Заказчику – в одном экземпляре в электронном виде на электронном носителе и в четырех экземплярах на бумажном носителе.
- б) Управлению строительства и архитектуры по Липецкой области – в одном экземпляре в электронном виде.
- в) Архив ООО «ГЕОМИР» – в одном экземпляре в электронном виде на электронном носителе и в одном экземпляре на бумажном носителе.

8 Качество изысканий

8.1 Текущий полевой и камеральный контроль возлагается на ведущего геодезиста отдела инженерно-геодезических изысканий.

8.2 Качество инженерно-геодезических изысканий должно удовлетворять требованиям действующих нормативно-технических документов и инструкций.

Составил:



А.А. Никитин

Утверждаю :

(наименование организации выдающей техническое задание)

« ____ » _____ 2021 г.

Техническое задание
Гришин А.Н.

1. Наименование объекта: Липецкая обл., г. Липецк, жилой район ограниченный улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в части X квартала в районе улиц Сырская и Индустриальная

2. Место расположения объекта (по административному делению) _____

3. Заказчик объекта: Гришин А.Н.

4. Стадии проектирования _____

5. Ф.И.О. должность и номер телефона ответственного представителя заказчика по вопросу изысканий : _____

6. Основные виды и объемы заданных топо – геодезических работ (с указанием масштаба съемки, сечения рельефа) и т.д.: М 1:500

№ пп	Вид работ	Един Измерен.	Заданный объём	Примечание (указать систе- мы координат и высот)
1	2	3	4	5
	Съемка текущих изменений	га	1.5	Мск-48 местная

7. Специальные требования к изысканиям : требуется ли координировать и нивелировать цоколя и полы зданий, необходимо ли выполнять специальную съемку ж

— дор. веток и автодорог и в каком объеме и другие
работы: _____

8. Перечень топографических и других плановых материалов, которые должны быть
представлены в результате выполнения работ на объекте: _____

9. Очередность производства работ и выдача промежуточных
материалов _____

Приложение: (должны быть приложены)

1. Топографический план в масштабе 1:500 с указанием границ съемки,
намеченных трасс и других объектов изысканий.

Заказчик _____
Телефон _____

Саморегулируемая организация
основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания
(виз саморегулируемой организации)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр»

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 17, офис 2

альянсгеоцентр.рф

№ СРО-И-037-18122012

г. Москва

(место выдачи Свидетельства)

«19» июня 2014г.

(дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства

№ 254

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОМИР».

ОГРН 1144824001464, ИНН 4824064391.

398059, Липецкая обл., г. Липецк, пр. Победы, д. 7, пом. 43

Основание выдачи Свидетельства: решение Контрольно-дисциплинарного комитета
(наименование органа управления саморегулируемой организации).

НП «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» № 19КДК от 19 июня 2014г.
(номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «19» июня 2014г.


Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного _____

(дата выдачи, номер Свидетельства)

Генеральный директор
НП «Национальный альянс
изыскателей «ГеоЦентр»
(должность уполномоченного лица)



Синцов Ю. Г.
(инициалы, фамилия)



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 48-00017Ф

от " 26 " декабря 2014 г.

На осуществление геодезических и картографических работ федерального
назначения, результаты которых имеют общегосударственное,
межотраслевое значение (указывается вид лицензируемой деятельности)

(за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»: _____

для выполнения заявленных работ, указанных в приложении, (указывается

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением
являющемся неотъемлемой частью настоящей лицензии.
о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной
ответственностью «Геомир» (указывается полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

ООО «Геомир»

организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1144824001464

Идентификационный номер налогоплательщика 4824064391